

**Neubau Wohnheim für Menschen mit Schwerstbehinderungen
Mühlstraße 17 - 21/2, 75428 Illingen**

Bei Interesse: Anforderung der Unterlagen an info@klotzunddressel.de

Gewerk	Kernmassen	Voraussichtliche Ausführungstermine	Ende Einreichungsfrist
Rohbauarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> – Verbau: <ul style="list-style-type: none"> • 150,00 m² Trägerbohlwand – Bodenplatten: <ul style="list-style-type: none"> • 2.880,00 m² Stahlbetonbodenplatten – Wände: <ul style="list-style-type: none"> • 760,00 m² Stahlbetonwände • 2.425,00 m² KS-Mauerwerkswände – Decken: <ul style="list-style-type: none"> • 255,00 m² Ortbetondecken • 2.495,00 m² Elementdeckenplatten mit Aufbeton – Stahl: <ul style="list-style-type: none"> • 126,00 t Betonstabstahl • 44,60 t Betonstahlmatten 	19.07.2021 – 23.12.2021	03.05.2021
Gerüstbauarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> – 2.050,00 m² Fassadengerüst Lastklasse 3 	10.01.2022 – 14.01.2023	03.05.2021
Holzbau- und Stahlbauarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> – 180,00 m² Brettsperrholzdecke 	10.01.2022 – 28.01.2022	03.05.2021
Dachabdichtungsarbeiten und Blechnerarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> – Dämmung: 2.325,00 m² Wärmedämmung – Abdichtung: 2.325,00 m² Bitumenabdichtung – Blechner: 755,00 m Attikaabdeckung Alu 3 mm 	10.01.2022 – 08.04.2022 25.04.2022 – 20.05.2022	03.05.2021

**Neubau Wohnheim für Menschen mit Schwerstbehinderungen
Mühlstraße 17 - 21/2, 75428 Illingen**

Bei Interesse: Anforderung der Unterlagen an info@klotzunddressel.de

Verblendmauerwerk	<ul style="list-style-type: none"> – Klinker, außen: <ul style="list-style-type: none"> • 1.030,00 m² Mineralwollgedämmung • 270,00 m² PUR-Dämmung • 1.320,00 m² Wasserstrich Vollklinker/Backstein, Fabrikat HEBROK – Klinker, innen: <ul style="list-style-type: none"> • 470,00 m² Wasserstrich Vollklinker/Backstein, Fabrikat HEBROK 	24.01.2022 – 13.05.2022	03.05.2021
Fensterbau + Sonnenschutz	<ul style="list-style-type: none"> – Fensterbau: <ul style="list-style-type: none"> • 280,00 m² Pfosten-Riegel-Fassade • 49,00 St. Fenster-Türelemente 2,275 x 2,180 m – 6,270 x 2,880 m • 2,00 St. Hebe-Schiebe-Türelemente 10,050 x 3,000 m • 2,00 St. Hebe-Schiebe-Türelemente 4,320 x 1,950 m • 6,00 St. Hebe-Schiebe-Türelemente 3,830 x 3,150 m • 2,00 St. Hebe-Schiebe-Türelemente 4,005 x 1,950 m – Sonnenschutz: <ul style="list-style-type: none"> • 270,00 m² Raffstore-Anlagen 	17.01.2022 – 15.04.2022	03.05.2021

**Neubau Wohnheim für Menschen mit Schwerstbehinderungen
Mühlstraße 17 - 21/2, 75428 Illingen**

Bei Interesse: Anforderung der Unterlagen an info@klotzunddressel.de

Sanitär	<ul style="list-style-type: none"> – ca. 700 m Abwasserleitung aus Kunststoff – ca. 300 m erdverlegte Trinkwasserleitungen, teils vorgedämmt – ca. 1400 m Trinkwasserleitung aus Edelstahl mit Isolierung – ca. 1700 m Trinkwasserleitung aus Metallverbundrohr mit Isolierung – ca. 160 m Feuerlöschleitung trocken – ca. 50 St. Waschtischanlagen, teils rollstuhlgerecht – ca. 35 St. WC- Anlagen, teils rollstuhlgerecht – ca. 30 St. Duschanlagen, barrierefrei/ rollstuhlgerecht 	<p>16.08.2021 – 22.09.2021</p> <p>28.02.2022 – 27.05.2022</p> <p>22.08.2022 – 14.10.2022</p>	03.05.2021
Lüftung	<ul style="list-style-type: none"> – 2 St. RLT- Anlagen mit WRG ca. 700 m³/h – ca. 55 St. Einzelraumlüfteranlagen – ca. 25 St. Luftauslässe – ca. 250 ldm Wickelfalzrohr bis DN 280 – ca. 50 St. Dachdurchführungen für Aussenluft bzw. Fortluft 	<p>16.08.2021 – 22.09.2021</p> <p>28.02.2022 – 27.05.2022</p> <p>29.08.2022 – 07.10.2022</p>	03.05.2021
Heizung	<ul style="list-style-type: none"> – 1 St. BHKW mit Notstromfunktion ca. 30kW elektrisch – 1 St. Brennwertgaskessel – 1 St. Kaltwassererzeuger Innenaufstellung – 1 St. Speicherladesystem – ca. 220 m erdverlegte Rohrleitungen vorgedämmt – ca. 1200 m Verteilleitungen aus C- Stahl bzw. Edelstahl – ca. 2400 m² Fußbodenheizung im Nasssystem 	<p>16.08.2021 – 22.09.2021</p> <p>28.02.2022 – 22.07.2022</p> <p>08.08.2022 – 30.09.2022</p>	03.05.2021

**Neubau Wohnheim für Menschen mit Schwerstbehinderungen
Mühlstraße 17 - 21/2, 75428 Illingen**

Bei Interesse: Anforderung der Unterlagen an info@klotzunddressel.de

Elektro	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Zähleranlage mit Kundenmessung, 6 x Messung Appartement, Wandlermessung BHKW, Vorhaltung PV – ca. 40.000m Leitungen – Betoneinlegearbeiten – Sicherheitsbeleuchtung bestehend aus 6 vernetzten Zentralen ca. 170 Sicherheitsleuchten – Beleuchtungskörper ca. 350 Stück – Blitzschutzanlage – RWA-Anlage für drei Oberlichter – Feststellanlage für Türen 	<p>16.08.2021 – 22.09.2021 28.02.2022 – 22.07.2022 22.08.2022 – 21.10.2022</p>	03.05.2021
Schwesternruf	<ul style="list-style-type: none"> – Anlage für <ul style="list-style-type: none"> • 26 Pflegezimmer • 6 Appartements • 4 Dienstzimmer • stillem Alarm und Anbindung an DECT 	22.08.2022 – 21.10.2022	03.05.2021
Brandmeldeanlage	<ul style="list-style-type: none"> – 1 x Zentrale – 1 x FIBS – FSD und FSE – ca. 210 automatische Melder – ca. 20 Handmelderca. 2400 m² Fußbodenheizung im Nasssystem 	22.08.2022 – 21.10.2022	03.05.2021

**Neubau Wohnheim für Menschen mit Schwerstbehinderungen
Mühlstraße 17 - 21/2, 75428 Illingen**

Bei Interesse: Anforderung der Unterlagen an info@klotzunddressel.de

Nebenangebote:

- sind zugelassen

geforderte Sicherheiten:

- Berufshaftpflichtversicherung
- Bei einer Abrechnungssumme über 250.000 € (netto): Sicherheit für Gewährleistung: 3 % der Bruttoabrechnungssumme

verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters:

- Angaben und Formalitäten nach § 6 Abs.3 VOB/A,
- Bescheinigung der Berufsgenossenschaft
- Auszug aus Gewerbezentralregister